

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร				
ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยบ้านช่างสายสิทธิ์ไปเทพเจริญ)				
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร				
หน่วยงานออกแบบและรายการ	สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี				
แบบเลขที่	ทด. - ๒ - ๒๐๓ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ประเภทงาน	งานทาง	ปร.๕	จำนวน	๒	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๙๒,๙๓๐.๒๙	๑.๓๖๒๔	๑๒๖,๖๐๘.๒๓	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๒๖,๖๐๘.๒๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๒๖,๖๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดพื้นที่	๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๗๒๓.๔๓ บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้ง อบต.ไทยเจริญ ที่ ๐๕๐/๒๕๖๖ สัณ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

3.ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอิมดี พวกเพียร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

2.ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิวัฒน์ มิทะลา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประมาณการราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอย๑บ้านข้างสายลึ๑ไปถึงพ๑เจริญ)

ความหนา ๐.๑๕ เมตร
 ใหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

หมู่ที่ ๑ บ้านไ๑เจริญ
 ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร
 ความยาว ๓๕.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ บ้านไ๑เจริญ

ประมาณการโดย (นายยืนดี พากเพียร)

ประมาณการวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานเคลียร์พื้นที่	๒๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๓	๓๖๓.๓๐	๓๖๓.๓๐	
งานใหล่ทางลูกรังหนา ๐.๑๕ ม.	๕.๒๕	ลบ.ม.	๑๖๒.๐๐	๘๕๐.๕๐	๙๑.๐๐	๔๗๗.๗๕	๑,๓๒๘.๒๕	
ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๘.๗๕	ลบ.ม.	๕๐๕.๐๐	๔,๔๑๘.๗๕	๖๓.๐๐	๕๕๑.๒๕	๔,๙๗๐.๐๐	
คอนกรีตกำลังอัด ที่ ๒๘๐ Ksc.	๒๖.๒๕	ลบ.ม.	-	-	๓๕๔.๘๖	๙,๓๑๕.๐๘	๙,๓๑๕.๐๘	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ = ๓๖๐ กก./ลบ.ม.	๑๘๙.๐๐	ถุง	๑๕๔.๑๐	๒๙,๑๒๔.๙๐	-	-	๒๙,๑๒๔.๙๐	
- หิน No.๒ผสมคอนกรีต = ๐.๕๑๙ ลบ.ม.	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๑,๑๗๙.๐๐	๒๒,๔๐๑.๐๐	-	-	๒๒,๔๐๑.๐๐	
- ทรายหยาบ = ๐.๗๔๔ ลบ.ม.	๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๕.๐๐	๖,๕๖๕.๐๐	-	-	๖,๕๖๕.๐๐	
งานเหล็กเส้นกลม								
- ตะแวงเหล็ก ๑๐.๑๐X๐.๓๐ # ม.	๑๗๕.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๙,๖๒๕.๐๐	๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	
- เหล็กเส้นข้ออ้อย ๑๒ มม.	๔.๐๐	เส้น	๒๗๒.๒๑	๑,๐๘๘.๘๔	๒๔.๙๒	๙๙.๖๘	๑,๑๘๘.๕๒	
- เหล็กเส้นกลม ๑๙ มม.	๓.๐๐	เส้น	๖๖๑.๒๖	๑,๙๘๓.๗๘	๖๒.๕๙	๑๘๗.๗๗	๒,๑๗๑.๕๕	

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ บ้านไทยเจริญ

ความหนา ๐.๑๕ เมตร

ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร

ประมาณการโดย

นายยืนดี พากเพียร

ประมาณการวันที่

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ความยาว ๓๕.๐๐ เมตร

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
หอยดยารอยต่อคอนกรีต								
ยางมะตอย	๕.๒๕	ลิตร	๑๙.๓๙	๑๐๑.๘๒	-	-	๑๐๑.๘๒	
ค่าแรงหยอดยาง	๕๒.๕๐	เมตร	-	-	๑๓.๖๕	๗๑๖.๖๓	๗๑๖.๖๓	
งานไม้แบบ	๑๕.๗๕	ตารางเมตร	๑๙๗.๐๐	๓,๑๐๒.๗๕	-	-	๓,๑๐๒.๗๕	
ค่าแรงไม้แบบ	๕๒.๕๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๑,๐๘๑.๕๐	๑,๐๘๑.๕๐	
ท่อ คลส ๑.๓๐ เมตร		ท่อ	๒๔๕.๐๐	-	๖๐.๐๐	-	-	
รวม							๕๒,๙๓๐.๒๙	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายยืนดี พากเพียร)

(ลงชื่อ).....ตรวจ/รับรอง
(สุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง