

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนพาราเอสพีส์ตึกคอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนพาราเอสพีส์ตึกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ กำหนด พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสรี คำทอง	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายยินดี พากเพียร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนพาราเอสพีลต์คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม.  
 ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ ๐

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๑,๗๙๔,๐๐๐.๐๐	Factor F ๑.๓๖๐๗ - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	๑,๗๙๔,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	๑,๗๙๔,๐๐๐.๐๐	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญเลขที่ /๒๕๖๔ ลงวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 (นายเสรี คำทอง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายยินดี พากเพียร)  
 ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ประมาณการวันที่ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
๑	๑. งานผิวทาง(surface courses) ๑.๑ งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต ( PRIME COAT & TACK COAT) ๑.๑.๑ งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ต ( TACK COAT) ๑.๒ งานแอสฟัลต์คอนกรีต( ASPHALT CONCRETE ) ๑.๒.๑. งานชั้นพื้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. ( ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE )	๔,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๒๑	๔๘,๘๔๐.๐๔๐	๑,๓๖๐๗	๑๖,๖๑๔	๖๖,๔๕๖.๖๕๒
๒	๒. งานเบ็ดเตล็ด ( MISCELLANEOUS ) ๒.๑ งานตีเส้นจราจร ( MARKINGS ) ๒.๑.๑. THERMOPLASTIC PIAINT ระดับ ๑	๔,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐๔.๔๑	๑,๒๑๗,๖๓๓.๐๔๘	๑,๓๖๐๗	๔๑๔.๒๐๘	๑,๖๕๖,๘๓๓.๒๕๘
๓		๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๙.๓๓	๕๒,๐๗๙.๔๐๐	๑,๓๖๐๗	๓๙๓.๖๙๑	๗๐,๘๖๔.๔๔๐
๔							-	-
					รวมราคากลาง			๑,๗๙๕,๐๐๐.๐๐
ตัวอักษร					หนังสือแจ้งแผนกำกับพื้นที่พื้นบาทถาวร			