

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายทางป่าตาว-วัดป่าชาปฐม)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตาว ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบเลขที่ ทถ. - ๒ - ๒๐๓ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๘๙,๘๓๖.๓๖	๑.๓๖๒๔	๑๓๖,๐๑๗.๐๕	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๓๖,๐๑๗.๐๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๓๖,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ขนาดพื้นที่ ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ ๗๒๓.๔๐ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้ง อบต.ไทยเจริญ ที่ ๑๒๓/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

3.ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอินดี พาดเพียร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

2.ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิทวัส มิทะลา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประมาณการราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายทางป่าตาว-วัดป่าขามปฐมา)

ความหนา ๐.๑๕ เมตร

ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร

ความยาว ๕๗.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตาว

ไฮ่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

ประมาณการโดย

(นายอินทร์ พากเพียร)

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานเคลียร์พื้นที่	๒๓๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๗	๔๑๕.๙๕	๔๑๕.๙๕	
๒	งานไถ่ทางลูกรังหนา ๐.๑๕ ม.	๗.๐๕	ลบ.ม.	๑,๐๓๖.๓๕	๗,๑๖๑.๒๐	๙๑.๐๐	๖๔๑.๕๕	๑,๖๗๗.๙๐	
๓	ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๙.๕๐	ลบ.ม.	๕๙๘.๐๐	๕,๖๘๑.๒๐	๖๓.๐๐	๕๙๒.๒๐	๕,๒๗๓.๕๐	
๔	คอนกรีตกำลังอัด ที่ ๒๘๐ Ksc. - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ = ๓๖๐ กก./ลบ.ม. - หิน No.๒ผสมคอนกรีต = ๐.๕๑๙ ลบ.ม. - ทรายหยาบ = ๐.๗๔๔ ลบ.ม.	๒๘.๒๐	ลบ.ม.	-	-	๓๕๔.๘๖	๑๐,๐๗๑.๐๕	๑๐,๐๗๑.๐๕	
		๒๐๓.๐๐	ลูก	๑๔๙.๐๕	๓๐,๒๕๗.๑๕	-	-	๓๐,๒๕๗.๑๕	
		๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๑๖๓.๐๐	๒๓,๒๖๐.๐๐	-	-	๒๓,๒๖๐.๐๐	
		๑๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๙๘.๐๐	๖,๙๗๒.๐๐	-	-	๖,๙๗๒.๐๐	
๕	งานเหล็กเส้นกลม - ตะแกรงเหล็ก ๑๐x๑๐x๓๐ # ๓. - เหล็กเส้นข้ออ้อย ϕ ๑๒ มม. - เหล็กเส้นกลม ϕ ๑๙ มม.	๑๘๘.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑๐,๓๕๐.๐๐	๕.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑๑,๒๘๐.๐๐	
		๕.๐๐	เส้น	๒๑๘.๑๑	๑,๐๙๐.๕๕	๒๔.๙๒	๑๒๕.๖๐	๑,๒๑๕.๑๕	
		๔.๐๐	เส้น	๖๔๕.๖๙	๒,๕๘๒.๗๖	๖๒.๕๙	๒๕๐.๓๖	๒,๘๓๓.๑๒	

ความหนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร
 ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๗.๐๐ เมตร
 หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตาว (นายอินดี พากเพียร) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สถานที่ก่อสร้าง ประมวลผลการโดย ปริมาณการวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๖	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต ยางมะตอย ค่าแรงหยอดยาง	๖.๕๘ ๖๕.๘๐	ลิตร เมตร	๑๙.๓๙ -	๑๒๗.๖๒ -	- ๑๓.๖๕	- ๘๙๘.๑๗	๑๒๗.๖๒ ๘๙๘.๑๗	
๗	งานไม้แบบ	๒๑.๑๕	ตารางเมตร	๑๙๗.๐๐	๔,๑๖๖.๕๕	-	-	๔,๑๖๖.๕๕	
๘	ค่าแรงไม้แบบ	๗๐.๕๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๑,๔๕๒.๓๐	๑,๔๕๒.๓๐	
	ท่อ คลส ๕ ๐.๓๐ เมตร		ฟอน	๒๔๕.๐๐	-	๖๐.๐๐	-	-	
	รวม							๙๙,๘๓๖.๓๖	

(ลงชื่อ).....ประมวลผลการ
 (นายอินดี พากเพียร)

(ลงชื่อ).....ตรวจ/รับรอง


ผู้ช่วยช่างโยธา
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการช่างแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง