

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายทางห้วยยางไปสุขสว่าง)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยยาง ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบเลขที่ ทถ. - ๒ - ๒๐๓ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๑๕๑,๔๒๕.๓๒	๑.๓๖๒๔	๒๐๖,๓๐๐.๕๙	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<b>เงินใน</b>				
	เงินล่วงหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๐๖,๓๐๐.๕๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๐๖,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	( สองแสนหกพันบาทถ้วน )			

ขนาดพื้นที่ ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ ๗๒๕.๓๕ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้ง อบต.ไทยเจริญ ที่ 122/2566 สังกัด ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

3.ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอินดี ทาตเพียร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

2.ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ทองน้อย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณการราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายทางซ้ายขวาไปสุสุสว่าง)

ประมาณการราคาก่อสร้าง

ความหนา ๐.๑๕ เมตร

ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร

ความยาว ๗๑.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยยาง

ไฮลท์ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร

ความยาว ๗๑.๐๐ เมตร

ประมาณการโดย (นายอินดี พากเพียร) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานเคลียร์พื้นที่	๓๕๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๖	๖๒๔.๘๐	๖๒๔.๘๐	
๒	งานไหล่ทางสูงกว้าง ๐.๑๕ ม.	๑๐.๖๕	ลบ.ม.	๑๔๗.๐๐	๑,๕๖๔.๕๕	๙๑.๐๐	๙๖๙.๑๕	๒,๕๓๓.๗๐	
๓	ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๑๔.๒๐	ลบ.ม.	๔๙๘.๐๐	๗,๐๗๑.๖๐	๖๓.๐๐	๘๙๔.๖๐	๗,๙๖๖.๒๐	
๔	คอนกรีตกำลังอัด ที่ ๒๘๐ Ksc.	๔๒.๖๐	ลบ.ม.	-	-	๓๕๔.๘๖	๑๕,๑๑๗.๐๔	๑๕,๑๑๗.๐๔	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ = ๓๖๐ กก./ลบ.ม.	๓๐๖.๐๐	ถุง	๑๔๙.๐๕	๔๕,๖๐๙.๓๐	-	-	๔๕,๖๐๙.๓๐	
	- หิน No.๒ผสมคอนกรีต = ๐.๕๑๙ ลบ.ม.	๓๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๑๖๓.๐๐	๓๖,๐๕๓.๐๐	-	-	๓๖,๐๕๓.๐๐	
	- ทรายหยาบ = ๐.๗๔๔ ลบ.ม.	๒๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๙๘.๐๐	๑๐,๙๕๖.๐๐	-	-	๑๐,๙๕๖.๐๐	
๕	งานเหล็กเสริมกลม								
	- ตะแกรงเหล็ก @๐.๑๐X๐.๓๐ # ม.	๒๘๔.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑๕,๖๒๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๔๒๐.๐๐	๑๗,๐๔๐.๐๐	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย $\phi$ ๑๒ มม.	๘.๐๐	เส้น	๒๑๘.๑๑	๑,๗๔๔.๘๘	๒๔.๙๒	๑๙๙.๓๖	๑,๙๔๔.๒๔	
- เหล็กเส้นกลม $\phi$ ๑๙ มม.	๕.๐๐	เส้น	๖๔๕.๖๙	๓,๒๒๘.๔๕	๖๒.๕๙	๓๑๒.๙๕	๓,๕๔๑.๔๐		

สถานที่ก่อสร้าง      ความหนา      ๐.๑๕      เมตร      ไหล่ทางกว้าง      ๐.๕๐      เมตร  
 หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยยาง      ความกว้าง      ๔.๐๐      เมตร      ความยาว      ๗๑.๐๐      เมตร  
 ประมาณการโดย      (นายอินดี พากเพียร)      ประมาณการวันที่      ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๖	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต ยางมะตอย	๙.๙๔	ลิตร	๑๙.๓๙	๑๙๖.๗๘	-	-	๑๙๖.๗๘	
	ค่าแรงหยอดยาง	๙๙.๔๐	เมตร	-	-	๑๓.๖๕	๑,๓๕๖.๘๑	๑,๓๕๖.๘๑	
๗	งานไม้แบบ	๓๑.๙๕	ตารางเมตร	๑๙๗.๐๐	๖,๒๙๔.๑๕	-	-	๖,๒๙๔.๑๕	
	ค่าแรงไม้แบบ	๑๐๖.๕๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๒,๑๙๓.๙๐	๒,๑๙๓.๙๐	
๘	ท่อ คลส ๕ ๐.๓๐ เมตร		ท่อน	๒๕๕.๐๐	-	๖๐.๐๐	-	-	
	รวม							๑๕๑,๕๒๔.๓๒	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ  
 (นายอินดี พากเพียร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ/รับรอง

(สุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง