

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ _____ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยมนานาภาษา-นายประณ)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านพิศคาม ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบเลขที่ พถ. - ๒ - ๒๐๓ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง ปริ.๔ จำนวน ๒ เมตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๑๙๑,๖๒๔.๗๘	๑.๓๖๒๔	๒๖๑,๐๖๙.๖๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เสาเข็ม				
	เงินล่วงหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๖๑,๐๖๙.๖๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๖๑,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			
	ขนาดพื้นที่	๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร			

เฉลี่ยราคาประมาณ

๗๐๑.๖๑ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้ง อบต.ไทยเจริญ ที่ 189/2566 สั่ง ณ วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

1. ลงชื่อ.....กรรมการ

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ คุณสุพธิ์)

(นายเจริญศักดิ์ ทองน้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรรมการถนน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอินดี พากเพียร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยนางนิภา-นายประถม)

ความหนา ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๕ บ้านพิชคาม

ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร

ความยาว ๙๓.๐๐ เมตร

ประมาณการโดย

(นายยินดี พากเพียร)

ประมาณการวันที่

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานเคลียร์พื้นที่	๔๖๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๓	๘๐๔.๔๕	๘๐๔.๔๕		
๒	งานไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๑๕ ม.	๑๓.๙๕	ลบ.ม.	๑๔๗.๐๐	๒,๐๕๐.๖๕	๙๑.๐๐	๑,๒๖๙.๔๕	๓,๓๒๐.๑๐		
๓	ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๑๘.๖๐	ลบ.ม.	๕๐๕.๐๐	๙,๓๙๓.๐๐	๖๓.๐๐	๑,๑๗๑.๘๐	๑๐,๕๖๔.๘๐		
๔	คอนกรีตกำลังอัด ที่ ๒๘๐ Ksc.	๕๕.๘๐	ลบ.ม.	-	-	๓๕๔.๘๖	๑๙,๘๐๑.๑๙	๑๙,๘๐๑.๑๙		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ = ๓๖๐ กก./ลบ.ม.	๔๐๑.๐๐	ถุง	๑๔๗.๗๐	๕๙,๒๒๗.๗๐	-	-	๕๙,๒๒๗.๗๐		
	- หิน No.๒ผสมคอนกรีต = ๐.๕๑๙ ลบ.ม.	๔๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๑๗๙.๐๐	๔๘,๓๓๙.๐๐	-	-	๔๘,๓๓๙.๐๐		
	- ทรายหยาบ = ๐.๗๔๔ ลบ.ม.	๒๘.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๕.๐๐	๑๔,๑๔๐.๐๐	-	-	๑๔,๑๔๐.๐๐		
๕	งานเหล็กเส้นกลม									
	- ตะแกรงเหล็ก @๐.๑๐X๐.๓๐ # ม.	๓๗๒.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑๓,๐๒๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	๑๔,๘๘๐.๐๐		
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย ϕ ๑๒ มม.	๑๐.๐๐	เส้น	๒๒๘.๐๒	๒,๒๘๐.๒๐	๒๔.๙๒	๒๔๙.๒๐	๒,๕๒๙.๔๐		
	- เหล็กเส้นกลม ϕ ๑๙ มม.	๗.๐๐	เส้น	๖๓๓.๑๖	๔,๔๓๒.๑๒	๖๒.๕๙	๔๓๘.๑๓	๔,๘๗๐.๒๕		

สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

หมู่ที่ ๕ บ้านพิชคาม
(นายยินดี พากเพียร)

ความหนา ๐.๑๕ เมตร
ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร

โหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร
ความยาว ๙๓.๐๐ เมตร

ประมาณการวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๖	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต ยางมะตอย ค่าแรงหยอดยาง	๑๓.๐๒ ๑๓๐.๒๐	ลิตร เมตร	๑๙.๓๙ -	๒๕๒.๕๒ -	- ๑๓.๖๕	- ๑,๗๗๗.๒๓	๒๕๒.๕๒ ๑,๗๗๗.๒๓	
๗	งานไม้แบบ ค่าแรงไม้แบบ	๔๑.๘๕ ๑๓๙.๕๐	ตารางเมตร เมตร	๑๙๗.๐๐ -	๘,๒๔๔.๔๕ -	- ๒๐.๖๐	- ๒,๘๗๓.๗๐	๘,๒๔๔.๔๕ ๒,๘๗๓.๗๐	
๘	ท่อ คสล ϕ ๐.๓๐ เมตร		ท่อน	๒๔๕.๐๐	-	๖๐.๐๐	-	-	
	รวม							๑๙๑,๖๒๔.๗๘	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้ง อบต.ไทยเจริญ ที่ 189/2566 สังกัด วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. ลงชื่อ.....กรรมการ3.

(นายเกรียงศักดิ์ ทองน้อย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยินดี พากเพียร)

ผู้ช่วยช่างโยธา