

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ชื่อโครงการ/งาน โครงการปรับปรุงบ่อขยะฯ

- ปริมาณงาน**
- ขุดบ่อขยะฯ กว้าง 8 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:0.7 จำนวน 1 บ่อ
 - ปรับแก้สียงข้างทางเข้าบ่อขยะพร้อมลงดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมแก้ไขปรับแต่ง
 - ถมดินลานปากบ่อขยะฯ พื้นที่ 600 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมแก้ไขปรับแต่ง
 - ลงดินลูกรังลานปากบ่อขยะฯ พื้นที่ 600 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมแก้ไขปรับแต่ง
 - ตักเกรดแก้ไขขยะลงบ่อพร้อมปรับแต่งบ่อขยะฯ

สถานที่ก่อสร้าง บ่อขยะฯ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

แบบเลขที่ ทจ - / 2569 จำนวน ...-...แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานขุดบ่อขยะ							
	1.1 ขุดบ่อขยะ กว้าง 8 ม. ยาว 25 ม. ลึก 3 ม. ลาดเอียง 1 : 0.7	ลบ.ม	404.00	28.69	11,590.76	1.3392	38.42	15,522.35
2	งานผิวทาง							
	2.1 ลงดินลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมปรับแก้สียง	ลบ.ม	87.55	141.45	12,383.95	1.3642	192.97	16,894.18
3	งานถมดินลานปากบ่อขยะ							
	3.1 ถมดิน พื้นที่ 600 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อมปรับแก้สียง	ลบ.ม	120.00	71.46	8,575.20	1.3642	97.49	11,698.29
4	งานลงดินลูกรังลานเทบ่อขยะ							
	4.1 ลงดินลูกรัง พื้นที่ 600 ตร.ม. 0.10 ม. พร้อมปรับแก้สียง	ลบ.ม	60.00	141.45	8,487.00	1.3642	192.97	11,577.97
5	งานตัก เกรดแก้ไขขยะ							
	-รถตักดินตะขาบ/รถขุด 120-215 HP	ชม.	12.00	1,469.64	17,635.68	1.3642	2,004.88	24,058.59
รวมราคาค่าก่อสร้าง								79,751.37
เพื่อวัสดุขึ้นราคา								-
รวมราคาค่าก่อสร้าง								79,751.37
ปรับคิดเป็น								79,700.00
(ตัวอักษร)				(เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้ง อบต.ไทยเจริญ ที่ 006/2569 สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอินดี พากเพียร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

2.ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิวัฒน์ มิทะลา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ