

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำสายทางเทพเจริญ - ภูหินกอง หมู่ที่ 6
 เจ้าของอาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	43,478.36	1.3091	56,917.52	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 00 %				
	เงินประกันผลงาน 00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			56,917.52	
	ปรับคิดเป็นเงิน			56,900	
	(ตัวอักษร)			(ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	

ขนาดหรือเนื้อที่

- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้ง อบต.ไทยเจริญ ที่ 324./2568 สั่ง ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ)

(นายวิหวัศ มิทะลา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

3. ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายยินดี พากเพียร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำสายทางเทพเจริญ - ภูหินกอง หมู่ที่ 6

สถานที่ดำเนินการ	บ้านเทพเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
ฝ่าย/งาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	สำนัก/กอง	กองช่าง
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	ประมาณการเมื่อ	วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.57	ลบ.ม.	-	-	466.00	1,663.62	1,663.62		
	1.1 ปูนซีเมนต์ 50 กก.	25.00	ถุง	148.00	3,700.00		-	3,700.00		
	1.2 ทรายหยาบผสมตอมกริต	2.00	ลบ.ม.	424.62	849.24		-	849.24		
	1.3 หิน	3.89	ลบ.ม.	1,051.49	4,090.30		-	4,090.30		
					8,639.54			10,303.16		
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	2.1 เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม.	25.00	เส้น	60.54	1,513.50		-	1,513.50		
	2.2 เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.	13.00	เส้น	144.16	1,874.08		-	1,874.08		
					3,387.58			3,387.58		
3	งานไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	-	-	139.00	2,780.00	2,780.00		
	3.1 ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	559.35	11,187.00		-	11,187.00		คิด 1 ตร.ม./ลบ.พ.
	3.2 ไม้คร่าว ขนาด 3*1 1/2 นิ้ว ยาว 3 ม.	6.00	ลบ.พ.	514.00	3,084.00		-	3,084.00		คิด 30% ของไม้แบบ
	3.3 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	6.00	กก.	82.56	495.36		-	495.36		คิด 0.30กก./ไม้แบบ
					14,766.36			17,546.36		1 ตร.ม.
4	งานรื้อพร้อมวางท่อเดิมและถมกลับ									
	4.1 ท่อ คสล. Ø 1.00 ม.	6.00	ท่อน			666.61	3,999.66	3,999.66		
							3,999.66	3,999.66		

